

Rzeszów, 12.12.2017 r.

PYTANIE OTRZYMANE OD OFERENTA:

Poniżej przesyłam pytania do zapytania ofertowego nr 2/RPO/1.4/RB

1. Proszę o informacje czy instalacja wyciągowa z zaplecza pomieszczenia 1.14 jest uzbrojona w wentylator. Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów doboru.
2. Czy centrala wentylacyjna obsługująca halę produkcyjną spełnia dyrektywę ERP 2018.
3. Czy kurtyny powietrzne widoczne na rzucie wentylacji są w zakresie przetargu, w dziale "Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wraz z instalacją wody zimnej wraz z wyposażeniem – Część IV"? Brak ich w przedmiarze dla powyższego zakresu.
4. Czy ilości materiałów w przedmiarze są obowiązujące. W przedmiarze brakuje części m2 kanałów wentylacyjnych co za tym idzie izolacji, podstaw dachowych, części klap p.poż.?
5. Wg opisu technicznego izolacja na kanałach wentylacyjnych wewnątrz pomieszczeń ma być wykonana z wełny mineralnej na folii aluminiowej gr 20mm, natomiast na zewnątrz budynku gr 50mm. Wg przedmiaru wewnątrz mamy izolacje z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym gr 40mm natomiast na zewnątrz płytami Termasheet gr 38mm. Proszę o informacje jaki sposób izolacji kanałów należy przyjąć do oferty, również w świetle: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.
6. Czy przeglądy serwisowe i materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji są po stronie Wykonawcy?
7. Brak w dokumentacji zestawienia materiałów wentylacji i klimatyzacji wskazanych w spisie treści. Czy dokumentacja zostanie uzupełniona o ten zakres?
8. Proszę o dobór i sprecyzowanie elementów wentylacji (tj. kłapa wywiewna, wentylator, element nawiewny), odpowiedzialnych za wentylacje pomieszczenia 1.35

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad.1.: Tak, jest uzbrojona. Zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na poddaszu. Np. TD Silent 350/125 Venture Industries lub równoważny.

Ad.2.: Centrala zostanie wymieniona na centrale z wymiennikiem obrotowym (ten sam model inny wymiennik) - wówczas norma zostanie spełniona.

Ad.3.: Tak.

Ad.4.: Ilości materiałów proszę zweryfikować z projektem - Klap p.poż proszę nie brać pod uwagę.

Ad.5.: Wg opisu.

Ad.6 Nie.

Ad.7. Proszę jako zestawienie traktować przedmiar.

Ad.8. Proszę zastosować wentylator wyciągowy 1700 m³/g fi 31 cm.

Z poważaniem

Wytwórnia Szablonów Kreślarskich
LENIAR Spółka Jawna